Montevideo, 28 de julio de 2016.

LICITACIÓN PUBLICA 314216/1
"Parque Terrazas Pueblo Victoria"

CONSULTA- A los efectos de que las empresas podamos cotizar lo mismo, solicitamos indicar en planta la ubicación del muro de contención previsto e indicado ahora en bloque armado, ya que lo visto en la visita de hoy difiere con la respuesta a consultas.
Solicitamos también revisar el metraje del mismo.

RESPUESTA- *Se adjunta PDF LAM 3.1 actualizada y con los metrajes solicitados.-*

CONSULTA-.Indicar si se hace también parcial o totalmente el muro de contención entre la rampa y el barranco e indicarlo en plantas y cortes. Por lo mismo, reiteramos solicitud de revisión de metraje.

RESPUESTA- *Se responde en PDF LAM 3.1.-*

CONSULTA- Indicar nuevamente de acuerdo a lo visto en visita de hoy, el alcance de los trabajos en las aceras, si se hacen en hormigón o en baldosas de 9 panes (en este caso no hay rubrado), qué obras se deben contemplar para adecuar los niveles, etc.

RESPUESTA- *Están incluidas tanto la vereda de Conciliación como la de Del Cid ambas en el rubro pavimento de hormigón 2500 m2.-*

CONSULTA- Solicitamos se envíe nueva planilla de rubros, contemplando los ya indicados como faltantes más los que se pudieran incluir o modificar en sus metrajes por respuesta a estas aclaraciones.

RESPUESTA- *Los rubros que se agregaron a los ya previstos en consultas previas son: 2.1.5 Piso Milonguero (agregado por nosotros con el metraje correspondiente) y Huellas de Mi Barrio que será agregado por quienes coticen (único rubro que pueden agregar y que debe ser cotizado). El metraje del rubro muro de bloque es 506 m2.-*

CONSULTA- En la planta general contamos 16 bancos, ni 15 ni 20.

RESPUESTA- *Se reitera respuesta a consultas previas: serán 15 bancos.-*

CONSULTA- Especificar según se vio en la visita de hoy que las terrazas no serán voladas.

RESPUESTA- *Las terrazas irán apoyadas sobre el terreno ya nivelado y compactado al momento de adjudicación de la presente licitación.-*

CONSULTA- Aclarar también el alcance de los trabajos previos de movimientos de tierra a realizarse por otra empresa ya que debemos contar con la firmeza necesaria del terreno para la realización de las obras de esta licitación.

RESPUESTA- *Los movimientos de tierra dejarán el terreno con la firmeza suficiente para que la empresa adjudicataria de la presente licitación proceda como se solicita en la memoria:*

2.1.2. CAMINERIA DE HORMIGÓN: *Sobre el firme de una caja de 15 cms. Se realizará un contrapiso de balasto natural de 8 cms de altura, compactándose por medios mecánicos. Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación.*

Sobre la capa anterior ira el propio pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de 7 cms con una malla electrosoldada de 15 x15 x3. La terminación del mismo será con árido visto en un 50%.