

Montevideo, 28 de agosto de 2018

LICITACION ABREVIADA 346385/1

Consulta 26- Medidas contra Incendio.

Debido a que el programa de actividades a desarrollarse en el centro cultural es de carácter flexible, en cuanto a programa y en cuanto a la cantidad de personas que pueden congregarse en el edificio, y teniendo en cuenta que la normativa de incendio puede dar lugar a distintas interpretaciones, los técnicos que hemos consultado nos indican que sería conveniente contar con un sistema de detección y alarma de incendio. Consultamos si esta opción debe cotizarse en la propuesta, o ponerse como rubro opcional.

Respuesta- Debe ser parte de la propuesta, proyecto, gestión e instalación de las medidas contra incendio. La capacidad máxima estimada de 500 personas. Funcionamiento de 10 a 22 en dos turnos.

Consulta 27- Luminarias

En la aclaración de 13 de agosto (consulta 6) se expresa que se adjuntara una planilla de luminarias, pero la misma no estaba incluida. Solicitamos envíen la planilla de luminarias a considerar.

Respuesta- Se adjunta en última página.

Consulta 28- Luminarias de emergencia. Vinculada a la consulta anterior. consultamos si en el plano de eléctrica están contempladas luminarias de emergencia.

Respuesta- Deberá cotizarse junta con el rubro Habilitación DNB según proyecto, asesoramiento, gestión e instalación.

Consulta 29- Entrepiso de losetas Prefabricadas. Es imprescindible utilizar prefabricado o se puede optar por losa de hormigón In situ?

Respuesta- Cotizar según pliego – Losetas prefabricadas.

Consulta 30- En la visita se expresó que no se considera cotizar espacios exteriores (veredas exteriores, estacionamiento, iluminación de espacios exteriores).Solamente anular una cuneta existente y retirar equipamientos saludables y trasladarlos a deposito cervcano . Solicitamos confirmar

Respuesta- Se debe cotizar según gráficos. Todos los pavimentos exteriores (hormigón visto y balasto) exepcto áreas de césped y vereda frentista existente calle Llupes.

Consulta 31- Con respecto a la cubierta Isodec. En la memoria punto 6 expresa "El espesor del panel será el recomendado por el fabricante según la luz máxima a salvar.", mientras que en los cortes figura ISODEC 250 mm. Solicitamos aclarar que criterio considerar.

Respuesta- Se tomará como válido lo establecido en Memoria. El detalle es indicativo de sistema constructivo a ejecutar.

Consulta 32- Estructura de soporte de paneles de chapa microperforada. En la lamina A 20 en relación a la estructura se indica en un detalle "estructura metalica sección rectangular ". en la misma lamina se indica Perfil de aluminio sección rectangular, y en las laminas A6 ,A8 y A10 se indica perfilería de hierro. se solicita definir material y dimensiones y en caso de ser de aluminio tipo de fijaciones entre parantes

Respuesta- Valido lo establecido en Lámina A20 – Perfil Metálico – Aluminio. Se padeció error en lámina fachadas y cortes.

Consulta 33- No esta claro cual es la terminación de los contrapisos interiores y exteriores que indican hormigón visto (lustrado al interior? peinado al exterior? rampa discapacitados?)

Respuesta- Pavimento interior – Hormigón lustrado (helicoptero)

Pavimento exterior – Hormigón peinado.

Pavimento Rampas – Hormigón peinado.